

PROCESSO Nº WS1453966367

EDITAL N.º 002/2025

OBJETO DA SELEÇÃO: Contratação de empresa especializada para construção do Prédio 1027 – PBI – Produção de Bancos Influenza.

RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS

PERGUNTA 01: Durante a visita, foi constatada a presença de um pipe rack localizado na área da obra. De acordo com o projeto DI-01027-PE-AR-DE-1300_04, a demolição e realocação dos pilares do pipe rack não estão contempladas no escopo deste projeto. Diante disso, entendemos que esses serviços são de sua responsabilidade. Essa informação procede? Em caso positivo, qual é a previsão para a execução dessas atividades?

RESPOSTA: O projeto atual do pipe rack não interfere na edificação projetada, e será disponibilizado no início da obra após o fechamento do certame, cabendo apenas aos interessados e ao vencedor da disputa entenderem que a execução da obra se torna mais cautelosa. Durante a execução a contratada deve se adequar às condições observadas durante a visita técnica, pensar em equipamentos de menor porte para execução e/ou montagem da edificação.

PERGUNTA 02: Além disso, durante a visita, foi constatada a presença de equipamentos e postes de iluminação nas áreas de intervenção da obra. A remoção desses itens será realizada por sua equipe? Em caso afirmativo, há uma previsão para a execução desses serviços?



RESPOSTA ARQUITETURA: Referente ao projeto da disciplina de arquitetura, deve ser considerada pela Contratada a remoção das bases de alvenaria, escada, guarda corpo, esquadrias (visores, venezianas, painéis técnicos, etc). As informações constam nas folhas: DI-01027-PE-AR-DE-1300_04 e DI-01027-PE-AR-DE-1301_00 disponibilizadas no edital.

RESPOSTA ELÉTRICA: Os três braços de iluminação pública fixados na parede do prédio 59 serão, em um primeiro momento, mantidos no local com a finalidade de contribuir com a iluminação da área onde será executada a obra. Em um segundo momento, caso a Contratada identifique que esses braços representam interferência para o andamento dos serviços, poderá ser feita uma solicitação formal de retirada. A partir dessa solicitação, a equipe interna responsável da Contratante providenciará a remoção de forma célere, de modo a não comprometer o andamento da obra.

RESPOSTA HVAC: Os ventiladores e dutos que interferem com a implantação do prédio será retirado pela manutenção do Butantan, antes do início da obra.

PERGUNTA 03: Foi observado que existe uma subestação paralela à construção do prédio 1027, sobre a qual passa uma rede elétrica aérea. Embora essa rede não esteja diretamente sobre a área da obra, entendemos que sua presença pode comprometer a movimentação de equipamentos e materiais, além de limitar o espaço disponível para operação. Existe algum estudo ou análise prévia sobre a possibilidade de instalação de uma grua, considerando o raio de giro e os riscos associados à proximidade dessa rede aérea?

RESPOSTA: À Contratada é quem define a melhor condição de montagem, dentro desta perspectiva o ideal é fazer uma análise de risco antes de definir a montagem por meio de GRUA.

PERGUNTA 04: No arquivo "Planilha Proposta Revisada PBI - Correções 13/03/2025", na aba "Automação Infraestrutura", o item "3 - PAINÉIS, HARDWARE E ACESSÓRIOS MATERIAL E SERVIÇOS - MONTAGEM (MÃO DE OBRA)" refere-se exclusivamente à prestação de serviços, conforme indicado pelos subitens. Os materiais listados nesse item estão incluídos no nosso escopo?

RESPOSTA: Devem ser fornecidos todos os painéis, hardwares, acessórios, materiais, serviços e mão de obra para montagem dos itens descritos neste item.

PERGUNTA 05: Especificações Técnicas de Cabeamento Estruturado, na página 9 do referido Memorial Descritivo, é apresentado o descritivo técnico para os seguintes itens:

“Patch Cord Blindado Gigalan CAT.6 INDUSTRIAL

Conector Fêmea Blindado Gigalan CAT.6 INDUSTRIAL”

Entretanto, não consta no mesmo documento o descritivo técnico do Cabo Metálico UTP CAT6. Por outro lado, na página 13, no item “Instalação do Cabo de Rede”, está indicado que deve ser considerado cabeamento estruturado CAT.6 tipo blindado (F/UTP), sem menção expressa à obrigatoriedade de utilização da linha Industrial. Dessa forma, considerando:

- Que a linha “Industrial” possui custo significativamente superior; Que a utilização ou não desta linha impacta/onera consideravelmente e diretamente a composição de nossa proposta;
- E que o Memorial Descritivo apresenta margem de interpretação quanto à especificação do cabo metálico CAT6;

Solicitamos os seguintes esclarecimentos:

a) Qual modelo de Cabo Metálico CAT6 deve ser considerado na proposta: CAT6 F/UTP comum ou CAT6 F/UTP INDUSTRIAL?

RESPOSTA: AUTOMAÇÃO/ TELECOM - Considerar conforme lista de materiais: CABO GIGALAN CAT.6 INDUSTRIAL F/UTP LSZH COR VM.

b) Qual modelo de Conector Fêmea (Keystone) deve ser considerado na proposta:

CAT6 Blindado comum ou CAT6 Blindado INDUSTRIAL?

RESPOSTA: AUTOMAÇÃO/ TELECOM - - Considerar conforme lista de materiais: CONECTOR FÊMEA BLINDADO GIGALAN CAT6 INDUSTRIAL.

c) Qual modelo de Patch Cord CAT6 deve ser considerado na proposta: CAT6 comum ou CAT6 INDUSTRIAL?

RESPOSTA: AUTOMAÇÃO/ TELECOM - Considerar conforme lista de materiais: PATCH CORD F/UTP GIGALAN CAT.6 INDUSTRIAL LSZH COR VM (dimensão conforme projeto)

AS RESPOSTAS NÃO PUBLICADAS SERÃO DIVULGADAS TÃO LOGO SEJAM RESPONDIDAS PELAS ÁREAS TÉCNICAS.

São Paulo, 11 de abril de 2025.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ESLARECIMENTO_PBI_11042025_170355


Karina Mendes Neves de Oliveira
357.154.948-18

Código do documento
5328c8721bf63d50f836beb8da7329b1

Assinaturas



Karina Mendes Neves de Oliveira
karina.neves@fundacaobutantan.org.br



Eventos do documento

11 Apr 2025, 17:03:56

Documento **criado** por: Karina Mendes Neves de Oliveira. Email:
karina.neves@fundacaobutantan.org.br. DATE_ATOM: 2025-04-11T17:03:56-03:00

11 Apr 2025, 17:04:15

Documento **assinado** por: Karina Mendes Neves de Oliveira (Fundação Butantan) . Email:
karina.neves@fundacaobutantan.org.br - IP: 2.17.42.99. DATE_ATOM: 2025-04-11T17:04:15-03:00

Hash do documento original

(md5) 1263904e111994805fea9f841931cd16

(sha256) a47c689b1f7ab4d00c6a29e74ce9de75a7f1b777f8de33ba57dab50d9a40cc65

Este log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima.

Este documento está assinado e certificado por Butansign

Validar documento em: <https://fundacaobutantan.org.br/assinaturas/confirmacao>