

São Paulo, 29 de janeiro de 2020

MEMO-DI. OP 016/2020

Ao Departamento de Compras

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA CONCORRÊNCIA - EDITAL 040.2019-REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO 059

Foram analisadas as documentações das empresas ENGEKO, SOLUFARMA e RAC conforme solicitação da comissão de licitação.

A análise dos itens maior relevância solicitado em edital segue por empresa no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE EXIGIDA 50%	ENGEKO	SOLUFARMA	RAC
1	Instalação tubulação de vapor	M	160	ok	ok	ok
2	Instalação de tubulação em inox padrão farmacêutico	M	90	ok	ok	ok
3	Instalação de sistemas de gases (O2, N2, CO2)	M	20	ok	ok	ok
4	Instalação de rede de água gelada	M	360	ok	ok	ok
5	Execução de Estrutura metálica	KG	3750	ok	ok	ok
6	Portas de pass-through e trampas ativo com estrutura em alumínio e revestimento interno em aço inox e núcleo em PIR. Considerar intertravamento e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento. Serão dotados com visor em vidro duplo cristal esp. 4mm, com instalação seguindo os padrões para sala limpa.	UND	23	ok	ok	ok
7	Instalação de Imobiliário 100% em aço inox AISI 304 em acabamento escovado.	UND	10	ok	ok	ok
8	Painel metálico padrão sala limpa com isolamento interno em polisocianurato (PIR) e revestimento em chapa lisa de aço galvanizado, pré-pintada na cor padrão branco RAL9003, espessura total 5cm, com acabamento em perfil de canto arredondado em alumínio e vedação de cantos nos encontros com forro, alvenaria e divisória em perfil "L" em alumínio natural na extensão total dos vãos.	M²	142	ok	OK	ok

9	Pass-through ativo com estrutura em alumínio e revestimento interno e externo em aço inox e núcleo em PIR. Considerar intertravamento e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento. Serão dotados de portas com visor em vidro duplo cristal esp. 4mm, com instalação seguindo os padrões para sala limpa. Para abertura de portas, verificar planta e detalhamento de projeto.	UND	1	ok	ok	ok
10	Forro autoportante em painel padrão sala limpa com isolamento interno em poliisocianurato (PIR) e revestimento em chapa de aço pré-pintado na cor branco RAL 9003, espessura 50mm, com rodapê de alumínio e vedação dos cantos nos encontros com forro, alvenaria e divisória em perfil "L" em alumínio natural na extensão total dos vãos.	M²	150	ok	ok	ok
11	Instalação de sistema ininterrupto de energia - Nobreak	UND	3	NOK	ok	ok
12	Instalação e configuração de CLP, IHM e Supervisório	UND	9	ok	ok	ok
13	Instalação de caixas com filtros terminais	UND	135	NOK	ok	ok
14	Instalação de câmaras frias	UND	1	NOK	ok	ok


Itens em vermelho indica quantidades não atingidas com os atestados apresentados, logo a empresa que não atender esta desqualificada.

A análise técnico profissional exigido as empresas apresentaram documentações aceitáveis.

Sem mais para o momento.





Carlos Renato Barros
Coordenador de Projetos –
Elétrica, Automação E Telecom
D.I. – Divisão de Infraestrutura



Aline Navogin Pego Temotio
Coordenadora de Projetos –
Arquitetura Industrial
D.I. – Divisão de Infraestrutura




fundação
butantan




Anderson Almeida Costa
Engenheiro de Projetos - CIVIL
D.I. – Divisão de Infraestrutura



Ivete Yazigi Rounieh
Engenheira de Projetos - HVAC
D.I. – Divisão de Infraestrutura



André Yoshioka
Engenheiro de Projetos -
UTILIDADE
D.I. – Divisão de Infraestrutura




Rafael Arregui Lubianca
Diretor
Divisão de Infraestrutura

Clayton Ribeiro Sobrinho
Gestor de Projetos
D.I. – Divisão de Infraestrutura



Rafael Arregui Lubianca
Diretor
D.I. – Divisão de Infraestrutura



3 de 3