

São Paulo, 07 de julho de 2026

MEMO.DOP.PE_150_2026

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao
Departamento de Compras

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA OBRA – Contratação de serviços para adequações nas redes de água fria e esgotos e start da ETE (Estação de Tratamento de Esgotos) – FSJ.

Objetivo: O objetivo desse relatório é avaliar a capacidade técnica operacional da empresa **TOTUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** para fornecer serviços para adequações nas redes de água fria e esgotos e start da ETE (Estação de Tratamento de Esgotos) – Da Fazenda São Joaquim, localizada na cidade de Araçariguama - SP.

O edital 005/2026, Processo WS1994235058 elenca as competências a serem apresentadas pelas licitantes para atendimento dos requisitos de qualificação técnica

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE EXIGIDA
1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, COM JUNTA SOLDADA	ML	2250
2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS	ML	185
3	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E STATUP DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS POR PROCESSO BIOLÓGICO COM CAPACIDADE MAIOR OU IGUAL A 8M³/DIA	UND	1



Dentre os documentos de qualificação, a licitante apresentou contrato de prestação de serviços firmado entre a licitante e os engenheiros civis, as certidões de registro profissional e quitação do engenheiro responsável e Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, todos dentro da validade.

Subsequentemente, apresentou os atestados abaixo que atendem aos requisitos de qualificação.

CAT	Contratante	Descrição	Editais	Acervo	Status
2620230014404	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico de São Paulo	Fornecimento e Assentamento Tubo PEAD liso para rede de água ou esgoto, com junta soldada	2.250	1.300	Aprovado
2620250019144	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico de São Paulo			4.406	
2620240021543	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico de São Paulo	Fornecimento e Assentamento de Tubo de PVC Deflato ou PRFV ou RPVC para rede de água, junta elástica integrada, instalada em local com alto nível de interferências	185	215	Aprovado
3321153/2025	Secretaria do Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - Seinfra - MG	Implantação, Instalação e Start Up de Estação de Tratamento de efluentes sanitários por processo biológico com capacidade maior ou igual a 8m ³ /dia	1	1	Aprovado

Ressalva-se, embora na CAT 2620250019144 não esteja claramente descrito que houve aplicação de tubo PEAD, constam os serviços de execução de rede ø200 MND e execução de rede ø315 MND, com código 03010201 e 03010202.

Aqui, cabe acrescentar que o Método Não Destrutivo (MND) especificamente a **Perfuração Direcional Horizontal (HDD - Horizontal Directional Drilling)**, é uma tecnologia de engenharia que permite a instalação de tubulações subterrâneas sem a necessidade de abrir valas contínuas na

superfície. Neste método, é feito um “furo piloto”, que é posteriormente alargado para o Puxamento da tubulação já devidamente soldada (a qual dá-se o nome de coluna).

Importante frisar que os códigos 03010201 e 03010202 da Sabesp exigem que o material a ser empregado seja de PEAD por sua alta resistência a tração, o que evita rompimentos ao longo do trecho assentado, assim, damos o item como atendido.

Além destes, apresentou ainda os atestados 2620250002368 e 2620260004987, que, embora não tenham sido considerados para esse certamente servem para corroborar a experiência da licitante e a credenciam tecnicamente para a execução das atividades contratadas.

Assim, diante dos requisitos apresentados e da robustez técnica demonstrada na operação, considero que a empresa postulante possui capacidade para atendimento do objeto. A presente manifestação é favorável, condicionando-se a conclusão do processo de contratação à efetiva entrega da CAT junto ao departamento de Compras, garantindo assim o saneamento documental e a plena conformidade normativa do certame.

Atenciosamente;



Luiz Felipe do Nascimento Oricchio

Gerente de Obras

Departamento de Obras e Projetos

Divisão de Obras e Projetos



Fernando Augusto Jabur da Cunha

Diretor de Obras e Projetos

Departamento de Obras e Projetos

Divisão de Obras e Projetos