

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 3000680459

PROCESSO Nº WS1974028680

EDITAL DE ATO CONVOCATÓRIO N.º 004/2026

OBJETO DA SELEÇÃO: Contratação de empresa especializada para readequação de layout dos laboratórios e escritórios pertencentes ao Laboratório de Virologia.

RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS Nº 02

PERGUNTA 02: Prezados, favor verificar informações abaixo em relação aos itens:

10.5	DIVISÓRIA BRANCA PADRÃO SALA LIMPA FABRICADA COM NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) INJETADO COM RETARDANTE A CHAMA, REVESTIDAS COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI EM PROCESSO CONTÍNUO COM ESPESSURA 0,50 MM, COR BRANCO RAL9003 EM AMBAS AS FACES, COM ESPESSURA FINAL DE 50 MM. FIXAÇÃO NO PISO COM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO. INSTALAÇÃO DE PERFIL "L" EM ALUMÍNIO CONTORNANDO 100% DOS ENCONTROS ENTRE DIVISÓRIAS, FORROS, PAREDES E ETC. INTERTRAVAMENTO ENTRE PAINÉIS CP, PERFIL TUBULAR INTERNO E ACABAMENTO FINAL COM SILICONE ASSÉPTICO BRANCO, BACTERICIDA E ESTRUTURAL. ACABAMENTO MONOLÍTICO. TUBOS E ELETRODUTOS EMBUTIDOS PARA POSICIONAMENTO DE TOMADAS, INTERRUPTORES, PONTOS DE FORNECIMENTO DE UTILIDADES, INTERLOCK E OUTROS RECURSOS.	M2	10,60
10.6	CANTO SANITÁRIO EM ALUMINIO ANODIZADO. TODOS OS CANTOS DE ENCONTROS DE DIVISÓRIAS SANITARIAS, FORROS, ALVENARIAS, PISO, PASSTRHOUGH E TRAMPAS OU OUTROS LOCAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO.	M	14,00

Após levantamento realizado referente às divisórias, perfis de canto arredondado e conchas, onde o quantitativo previsto em projeto é superior ao apresentado na planilha:

- O projeto prevê painéis de sala limpa nas espessuras de 100 mm e 50 mm, totalizando 33,55 m²-

Planilha: 10,60 M² de 50 mm – 100mm não existe

- Estimativa de, no mínimo, 120 metros lineares de canto arredondado (Sem considerar margem de corte), para atender aos novos painéis, com instalação no piso, teto e na vertical, correspondendo a todas as divisórias a serem executadas

Planilha: 14 Metros

- Necessidade **adicional de** perfis U, cantoneiras (1,58 mm, 3 mm e 1 mm), além de ferragens, selantes e outros insumos complementares.

RESPOSTA:

Item 1 - O que foi interpretado pelo interessado como divisórias de sala limpa de 100mm de espessura, trata-se na verdade de divisórias tipo Dry Wall – placas de gesso acartonado (verificar item 6.1 – planilha proposta), nas quais não será colocado canto sanitário.

Item 2 - Observando o projeto DI-AU-114-DE-PB-1201_R03, favor atentar-se que apenas as divisórias indicadas com contornos azuis serão executadas, as demais já existem e contam inclusive com os perfis de cantos sanitários.

Considerando-se as respostas aos itens 01 e 02 e após revisão, concluímos que os quantitativos apresentados em planilha proposta são suficientes.

Att

São Paulo, 06 de abril de 2026.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO