

PROCESSO Nº WS1453966367

EDITAL N.º 002/2025

OBJETO DA SELEÇÃO: Contratação de empresa especializada para construção do Prédio 1027 – PBI – Produção de Bancos Influenza.

RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS

PERGUNTA 01: Na “Planilha proposta revisada PBI correções 13_03_2025”, cita fornecimento e instalação dos condutes conforme abaixo, porém não especifica o tipo de condute. Desta forma solicitamos informar qual o tipo de condute devemos considerar em cada item.

Automação Infraestrutura

2.1.3.5	CONDULETE METÁLICO DE 3/4´	75,00	UNID
2.1.3.6	CONDULETE METÁLICO DE 1´	75,00	UNID
2.1.3.7	CONDULETE PVC DE 1´	85,00	UNID
2.2.3.5	CONDULETE METÁLICO DE 3/4´	150,00	UNID
2.2.3.6	CONDULETE METÁLICO DE 1´	180,00	UNID
2.2.3.7	CONDULETE PVC DE 1´	65,00	UNID
2.3.3.3	CONDULETE METÁLICO DE 3/4´	300,00	UNID
2.3.3.4	CONDULETE METÁLICO DE 1´	250,00	UNID
2.4.3.5	CONDULETE METÁLICO DE 3/4´	150,00	UNID
2.4.3.6	CONDULETE METÁLICO DE 1´	100,00	UNID
2.4.3.7	CONDULETE METÁLICO DE 2´	65,00	UNID
2.6.3.5	CONDULETE METÁLICO DE 3/4´	105,00	UNID
2.6.3.6	CONDULETE METÁLICO DE 1´	95,00	UNID
2.6.3.7	CONDULETE METÁLICO DE 2´	75,00	UNID
2.6.3.11	CONDULETE AÇO INOX DE 3/4´	45,00	UNID
2.6.3.12	CONDULETE AÇO INOX DE 1´	35,00	UNID
2.6.3.13	CONDULETE AÇO INOX DE 2´	20,00	UNID
2.8.3.5	CONDULETE METÁLICO DE 3/4´	25,00	UNID
2.8.3.6	CONDULETE METÁLICO DE 1´	30,00	UNID
2.8.3.7	CONDULETE METÁLICO DE 2´	20,00	UNID
2.9.3.5	CONDULETE METÁLICO DE 3/4´	50,00	UNID
2.9.3.6	CONDULETE METÁLICO DE 1´	45,00	UNID
2.9.3.7	CONDULETE METÁLICO DE 1 1/2´	45,00	UNID
2.10.3.4	CONDULETE METÁLICO DE 3/4´	25,00	UNID
2.10.3.5	CONDULETE METÁLICO DE 1´	25,00	UNID

Elétrica

2.3.5	CONDULETE METÁLICO DE 3/4´	80,00	UNID
2.3.6	CONDULETE METÁLICO DE 1´	590,00	UNID
3.3.13	CONDULETE METÁLICO DE 3/4´	110,00	UNID
3.3.14	CONDULETE METÁLICO DE 1´	590,00	UNID
3.3.15	CONDULETE METÁLICO DE 2´	20,00	UNID
3.3.16	CONDULETE METÁLICO DE 4´	4,00	UNID

Telecomunicações

2.3.4	CONDULETE METÁLICO DE 1" -	443,00	PÇ
-------	----------------------------	--------	----

RESPOSTA: Para condutes de 3/4", 1", 1 1/2", 2" e 4", considerar a seguinte especificação: Corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente. (ver itens 40.06.040, 40.06.060, 40.06.100, 40.06.120, 40.06.170 da planilha da CDHU).


PERGUNTA 02: Na planilha orçamentária temos um item de ESTACAS DO PIPE RACK, porém não identificamos o projeto para essas estacas. Poderia encaminhar essa planta para prosseguimento à orçamentação deste serviço?

RESPOSTA: Ver item 3.6 da Planilha de Custos Unitários e Totais e a folha 21 do documento DI-1027-PE-CM-DE-0021 de estruturas metálicas.

PERGUNTA 03: Podemos considerar que o Butantan irá fornecer água e energia elétrica para a obra? Não devendo fazer parte do orçamento o custo destes consumos?

RESPOSTA: O entendimento está correto.

São Paulo, 06 de maio de 2025.




COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Resp_duvidas__PBI__23_.pdf

Beatriz Archiulli Martins Leal
419.111.068-30Envelope ID:
f0204e1d3ee3e4b05de4e2ddbd39e076

Assinaturas

Beatriz Archiulli Martins Leal
beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br

Eventos do documento

06 May 2025, 15:20:17Documento **criado** por: Beatriz Archiulli Martins Leal. Email: beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br.
DATE_ATOM: 2025-05-06T15:20:17-03:00**06 May 2025, 15:20:17**Documento **assinado** por: Beatriz Archiulli Martins Leal (Fundação Butantan) . Email:
beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br - IP: 2.18.126.205. DATE_ATOM:
2025-05-06T15:20:17-03:00

Hash do documento original

(md5) 73a737539bbfafd693e931a0dc0f5e25

(sha256) 78e912406e2b4c703d9335631a057bad2e86871fe136f9c4674503beb4dc39dc

Este log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima.**Este documento está assinado e certificado por Butansign**Validar documento em: <https://fundacaobutantan.org.br/assinaturas/confirmacao>