Respostas ao pedido de esclarecimento

EDITAL CONCORRÊNCIA 002/2022

A Comissão de Julgamento faz saber que foram recebidos os seguintes pedidos de esclarecimentos, quais foram analisados e respondidos conforme segue:

Em análise ao Edital e seus Anexos, em especial ao ANEXO I - PROJETOS E MEMORIAIS - EDITAL CONCORRÊNCIA 002.2022, identificamos que para as esquadrias J08 à J15, possuiriam vidros insulados sendo 8mm de espessura nos vidros internos e externos, no entanto, não identificamos qual seria a espessura da câmara de ar nem a espessura total dos vidros (espessura de vidros interno+externo+câmara de ar), conforme ilustrações a seguir:

TABELA JANELAS

TIPO	LARGURA	ALTURA	ALTURA DO PEITORIL	COMPRIMENTO DO PEITORIL	GRANITO PEITORIL/SOLEIRA	MODELO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
J08	3,2	0,6	1,9	6,4	Granito Preto São Gabriel	Maximo Ar	Caixilho com montantes em Alumínio e Vidro Laminado Insulado e Reflexivo - e=8mm, com aplicação de película na cor cinza.	2
J09	1,5	1	1,3	1,5	Granito Preto São Gabriel	Correr 2 folhas	Caixilho com montantes em Alumínio e Vidro Laminado Insulado e Reflexivo - e=8mm, com aplicação de película na cor cinza.	1
J10	0,8	0,6	1,9	3,2	Granito Preto São Gabriel	Maximo Ar	Caixilho com montantes em Alumínio e Vidro Laminado Insulado e Reflexivo - e=8mm, com aplicação de película na cor cinza.	4
J11	1,6	0,6	1,9	1,6	Granito Preto São Gabriel	Maximo Ar	Caixilho com montantes em Alumínio e Vidro Laminado Insulado e Reflexivo - e=8mm, com aplicação de película na cor cinza.	1
J12	2,4	0,6	1,9	7,2	Granito Preto São Gabriel	Maximo Ar	Caixilho com montantes em Alumínio e Vidro Laminado Insulado e Reflexivo - e=8mm, com aplicação de película na cor cinza.	3
J13	1,6	1,2	1,3	11,2	Granito Preto São Gabriel	Maximo Ar	Caixilho com montantes em Alumínio e Vidro Laminado Insulado e Reflexivo - e=8mm, com aplicação de película na cor cinza.	7
J14	2,4	1,2	1,3	2,4	Granito Preto São Gabriel	Maximo Ar	Caixilho com montantes em Alumínio e Vidro Laminado Insulado e Reflexivo - e=8mm, com aplicação de película na cor cinza.	1
J15	3,2	1,2	1,3	9,6	Granito Preto São Gabriel	Maximo Ar	Caixilho com montantes em Alumínio e Vidro Laminado Insulado e Reflexivo - e=8mm, com aplicação de película na cor cinza.	3
JV01	1,55	0,85	2	9,3	Não tem	Veneziana Ventilada	Ver especificações no projeto de HVAC	6
V01	1,2	0,8	1,3	3,6	Granito Cinza Andorinha	Vidro Fixo	Caixilho com montantes em Alumínio e Vidro Laminado Incolor - e=10mm.	3
V02	1,5	0,8	1,3	9	Granito Cinza Andorinha	Vidro Fixo	Caixilho com montantes em Alumínio e Vidro Laminado Incolor - e=10mm.	6
V03	2,5	0,8	1,3	17,5	Granito Cinza Andorinha	Vidro Fixo	Caixilho com montantes em Alumínio e Vidro Laminado Incolor - e=10mm.	7
TOTAL: 44				82,5				

Fundação Butantan
Rua Alvarenga, 1396
Butantã, São Paulo/SP
CEP: 05509-002

www.fundacaobutantan.org.br

Solicitação: Solicitamos maiores esclarecimentos sobre qual seria a espessura da **câmara de ar** dos vidros insulados, ou a **espessura total destes vidros**, para que se possa orçar adequadamente estas esquadrias considerando o padrão de isolamento acústico e térmico exigido pelo Instituto Butantan para este projeto.

RESPOSTA: Todos os vidros já possuem espessura total especificado em planilha de serviços.

Em análise ao Edital e seus Anexos, Esclarecimentos anteriores, assim como o ANEXO IX - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DETALHADAS, entendemos que a SONDAGEM é escopo da Contratada, assim como os Projetos de Fabricação das Estruturas Metálicas.

Para o escopo Sondagem, pode-se afirmar que esta **influencia diretamente** na validação da solução de engenharia para as fundações, sendo impeditivo para o início da execução das fundações. Para o escopo do Projeto de Fabricação das Estruturas Metálicas, também pode-se afirmar que este **influencia diretamente** no início da fabricação das estruturas e consequentemente no início da execução das Estruturas Metálicas.

Pergunta: Dito isto, uma vez que tanto a validação dos projetos de fundações quanto à liberação da fabricação das estruturas metálicas depende da aprovação do Instituto Butantan, entendemos que o prazo de execução das obras definido no Edital de 240 dias corridos, começaria a contar **apenas após as aprovações** dos Projetos de Fabricação das Estruturas Metálicas e Validações dos Projetos de Fundações, consequência das Sondagens do local. Está correto nosso entendimento? Caso contrário, especificar como proceder.

RESPOSTA: Não está correto o entendimento. O prazo de execução das obras definido no edital inicia a partir da liberação da Ordem de Início, documento expedido

Fundação Butantan
Rua Alvarenga, 1396
Butantã, São Paulo/SP
CEP: 05509-002

www.fundacaobutantan.org.br

pela Fundação Butantan. O escopo da obra possui diversas outras frentes de trabalho que independem das aprovações dos projetos de fabricação.

Considerando o prazo de execução das obras definido no Edital como sendo de **240 dias corridos**, assim como o volume de serviços presentes no escopo deste mesmo contrato, entendemos que será permitido o trabalho em dois turnos ou mais, assim como será permitido o trabalho em sábados, domingos e feriados.

Pergunta: Está correto nosso entendimento? Caso contrário, especificar como proceder.

RESPOSTA: O memorial prevê trabalho de segunda a sexta, das 7h às 17hs. Situações extraordinárias será avaliado pela equipe de fiscalização.

São Paulo, 08 de julho de 2022.

RONALDO ALMEIDA DA SILVA
Comissão de Julgamento

Fundação Butantan
Rua Alvarenga, 1396
Butantã, São Paulo/SP
CEP: 05509-002

www.fundacaobutantan.org.br